

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len zmluva)

uzatvorená medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno	:	Obec Hranovnica
so sídlom	:	Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
zastúpený	:	PhDr. Angelika Farkašová
IČO	:	00326224
DIČ	:	2020674898
IČDPH	:	nie je platca DPH
bank. spojenie	:	Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu	:	SK86 5600 0000 0034 4994 7003
		/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľom:

Obchodné meno	:	MI – TATRY, s.r.o.
so sídlom	:	Kravany 50, 059 18 Kravany
zastúpený	:	Ivan Michlík
IČO	:	45300534
DIČ	:	2022926301
IČDPH	:	SK2022926301
bank. spojenie	:	Unikreditbank
č. účtu	:	SK30 1111 0000 0010 7710 2026
Spoločnosť je zapísaná v	:	Obchodnom registri okresného súdu Prešov
		/ďalej len zhotoviteľ/

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“.)

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa §108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR na „Zníženie energetickej náročnosti budovy - požiarna zbrojnica v Hranovnici“.

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu zmluvy.
4. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, ktorým je:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy - požiarna zbrojnica v Hranovnici“

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy v lehote najneskôr **do 31.12.2026**.
2. Prevzatie staveniska je na základe výzvy objednávateľa do 5 dní od jeho doručenia zhotoviteľovi.
3. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
4. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávatelom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
5. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci, prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a bude pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

IV.

Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od výzvy na prevzatie staveniska objednávateľom a následne je povinný začať realizáciu prác najneskôr do 10 dní od prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v požadovanom rozsahu, kvalite, termíne a za podmienok stanovených touto zmluvou.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade so zákonmi, predpismi a normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, ako aj v súlade s predloženými podkladmi zo strany objednávateľa a s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodrží všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenie verejnoprávných orgánov a poverených organizácií.
6. Zhotoviteľ dodrží bezpečnostné predpisy, zabezpečuje bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území a zabezpečuje ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu.
7. Ak zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy zistí skryté prekážky, ktoré realizáciu znemožňujú vykonať dohodnutým spôsobom, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi súčinnosť a poskytne všetky informácie potrebné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

VI.

Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe položkovitých rozpočtov a vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške

Spolu bez DPH	183 090,64 EUR
DPH (20%)	36 618,13 EUR
Spolu s DPH	219 708,77 EUR

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry odsúhlasenej objednávatelom.
3. Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia objednávatelovi.
4. Podkladom pre úhradu ceny za dodávky a práce bude faktúra zhotoviteľa s náležitosťami daňového dokladu, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.
5. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť prvú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a po prestavaní minimálne 50 % z celkového finančného objemu prác. Po ukončení realizácie diela a protokolárnom odovzdaní diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru.
6. Faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok a celkovú sumu. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
7. V prípade omeškania objednávatel'a s finančnou úhradou faktúr za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania..

VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Po splnení všetkých svojich zmluvných záväzkov zhotoviteľ odovzdá dielo objednávatelovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí sa dielo považuje za dodané a začína plynúť záručná doba.
2. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Nedorobky a vady sa uvedú do zápisu o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu na ich odstránenie. Dielo sa bude považovať za odovzdané aj v prípade nečinnosti objednávatel'a.
3. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v čl. III tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podľa čl. VI tejto zmluvy za každý začatý týždeň omeškania, avšak maximálne 1 % z celkovej ceny diela.

VIII.

Záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
3. Objednávateľ je povinný reklamovať zjavné vady ihneď pri prevzatí diela pri prehliadke diela, ktorú je povinný uskutočniť.
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípady vady diela počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť oprávnené reklamované vady. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávatelom.
5. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ rešpektuje právo objednávatel'a odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
2. Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie považujú zmluvné strany omeškania s plnením ich záväzkov (najmä neuhradenie preddavku, neuhradenie faktúry, neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávatel'a, nedodržanie termínov zo strany zhotoviteľa), a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany.

3. Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa tejto zmluvy, alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou alebo v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného prejavu vôle zhotoviteľa objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov na zaplatenie ceny diela resp. časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do 31. decembra 2031 Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a tiež sa zaväzuje poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
2. Oprávnená osoba na výkon kontroly/auditu v zmysle tohto bodu je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/auditu, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:
 - a) Vykonávateľ,
 - b) Sprostredkovateľ,
 - c) NIKA,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) Ministerstvo financií SR,
 - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) Protimonopolný úrad SR,
 - i) Európska komisia,
 - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - l) Európsky dvor audítorov (EDA),
 - m) Európska prokuratúra (EPPO),
 - n) Úrad pre verejné obstarávanie,
 a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.
3. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení oboch nižšie uvedených podmienok:
 - nasledujúci deň po jej zverejnení v CRZ
 - nasledujúci deň po doručení správy o vykonaní kontroly dokumentácie z procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP bez takých zistení, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, resp. bez konštatovania porušenia zákona o verejnom obstarávaní.
7. Zmluva bola vypracovaná v troch rovnopisoch, jeden obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
9. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer/ Rozpočet/ Zadanie
 - Príloha č. 2 – zoznam známych subdodávateľov

V Kravonoh dňa 12.11.2024

 IČO: 453990002926301
 zhotoviteľ NIKA

V Hrgovnici dňa 12.11.2024


 objednávateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy - požiarna zbrojnica v Hranovnici

JKSO:

Miesto: Hranovnica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MI- TATRY, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 6.11.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45300534

IČ DPH:

SK2022926301

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			183 090,64
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	183 090,64	36 618,13
Cena s DPH v EUR			219 708,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

12.11.2024

Dátum a podpis:



Pečiatka

06.11.2024

Dátum a podpis:



IČO:

053 13 KRAVANY 50

SK2022926301

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy - požiarna zbrojnica v Hranovnici

Miesto: Hranovnica

Dátum: 06.11.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MI- TATRY, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

183 090,64

219 708,77

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠTA

115 744,54

138 893,45

ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠTA

12 290,39

14 748,47

OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

30 780,57

36 936,68

VYKUROVACÍ SYRÉM

24 275,14

29 130,16


059 18 KRAVANY 50
IČO: 45 300 534 IČ DPH: SK2022926301
SLOVAKIA

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

		Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
1	K 113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	18,304	13,20	241,61	289,94
2	K 113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	18,304	47,60	871,27	1045,52
3	K 171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,301	30,00	129,03	154,84
4	K 919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	24,48	18,90	462,67	555,21
5	K 941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	700,532	3,10	2171,65	2605,98
6	K 941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	700,532	1,90	1331,01	1597,21
7	K 944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	700,532	2,10	1471,12	1765,34
8	K 978011161.S	Otlčenie omietok stropov exteriérových vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	021 Stavby	m2	3,6	2,60	9,36	11,23
9	K 978013161.S	Otlčenie omietok stien exteriérových vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	021 Stavby	m2	514,474	1,90	977,50	1173,00
10	K 978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	1	3,90	3,90	4,68
11	K 979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	15,729	13,60	213,91	256,70
12	K 979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	29,052	16,70	485,17	582,20

13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	435,78	0,50	217,89	261,47
14	K	979082111.S	Vnútroštatenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	29,052	13,80	400,92	481,10
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	19,559	67,00	1310,45	1572,54
16	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	1,186	80,00	94,88	113,86
17	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	021 Stavby	t	16,841	80,00	1347,28	1616,74
18	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	021 Stavby	t	67,364	3,50	235,77	282,93
19	K	764352820.S	Demontáž žľabov pododkrapových polkruhových so sklonom do 30st. rš do 500 mm, -0,00445t	021 Stavby	m	70	1,50	105,00	126,00
20	K	764430840.S	Demontáž oplechovania atík, múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	4,05	1,70	6,89	8,26
21	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	35	1,50	52,50	63,00
22	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien doskami, -0,01098t	021 Stavby	m2	22,5	8,90	200,25	240,30
23	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, -0,00800t	021 Stavby	m2	22,5	1,60	36,00	43,20
24	K	7679996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb pre opätovné osadenie s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. do 100 kg - oceľová brána	021 Stavby	kg	250	1,30	325,00	390,00
25	K	7679996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb pre opätovné osadenie s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 100 do 250 kg - oceľový rebrík	021 Stavby	kg	130	1,10	143,00	171,60
26	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	14,643	88,20	1291,51	1549,82
27	K	132211139.S	Príplatok za hĺbenie rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	021 Stavby	m3	14,643	17,60	257,72	309,26
28	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	14,643	4,70	68,82	82,59
29	K	312233011.S	Murivo výplňové (m3) z tehlá pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 450 mm, na klasickú maltu	021 Stavby	m3	1,44	256,60	369,50	443,40

30	K	317160176.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm - ozn. Z02 vid'. Výkaz zámočnických výrobkov	021 Stavby	ks	3	40,80	122,40	146,88
31	K	564861111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	18,304	8,40	153,75	184,50
32	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	10,256	2,30	23,59	28,31
33	K	611451431.S	Oprava vonkajších cementových omietok stropov opravovanej plochy 30-50%	021 Stavby	m2	3,6	20,80	74,88	89,86
34	K	612401391.S	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	021 Stavby	ks	1	16,50	16,50	19,80
35	K	612409991.S	Vyspravenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	104,77	6,10	639,10	766,92
36	K	612421432.S	Oprava omietok stien po prierezochštukových	021 Stavby	m2	30	11,50	345,00	414,00
37	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	6,749	6,40	43,19	51,83
38	K	612460364.S	Vnútoraná omiетка stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	6,749	12,70	85,71	102,85
39	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	136,657	2,30	314,31	377,17
40	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a KZS - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	3,6	4,40	15,84	19,01
41	K	622454511.S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladných - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	539,642	12,40	6691,56	8029,87
42	K	622459141.S	Postrek vonkajších omietok cementovou maltou lyžicou - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	539,642	4,90	2644,25	3173,09
43	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a KZS - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	514,474	3,10	1594,87	1913,84
44	K	622461053.S	Vonkajšia omiетка stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	654,98	18,40	12051,63	14461,96

45	K	625250543.S	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	9,172	36,80	337,53	405,04
46	K	625250703.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	103,483	44,30	4584,30	5501,16
47	K	625250715.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 240 mm, skrutkovacie kotvy - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	551,497	89,60	49414,13	59296,96
48	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	3,661	163,20	597,48	716,97
49	K	941941192.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	401,064 ¹	1,90	2662,02	3194,43
50	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	700,532	1,90	1331,01	1597,21
51	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	700,532	0,90	630,48	756,57
52	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	021 Stavby	t	89,974	11,10	998,71	1198,45
53	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	25,168	0,30	7,55	9,06
54	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	021 Stavby	t	0,009	2400,70	21,61	25,93
55	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	021 Stavby	m2	25,168	0,70	17,62	21,14
56	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	30,202	1,40	42,28	50,74
57	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - systémové riešenie vr. lišt a doplnkov	021 Stavby	m2	18,304	6,50	118,98	142,77
58	M	283230001900.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	21,05	11,70	246,29	295,54
59	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	021 Stavby	m2	25,168	6,20	156,04	187,25
60	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	021 Stavby	m2	30,202	6,80	205,37	246,45


61	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	t	0,208	43,70	9,09	10,91
62	K	764326250.S	Oplechovanie styku strechy so stenou z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 800 mm, hr. 0,6 mm - ozn. K 02 vid'. Výkaz klampiarskych výrobkov	021 Stavby	m	70	41,00	2870,00	3444,00
63	K	764352427.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkarpové polkruhové DN 120 mm - ozn. K 03 vid'. Výkaz klampiarskych výrobkov	021 Stavby	m	60	39,30	2358,00	2829,60
64	K	764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 170 mm - ozn. K 02 vid'. Výkaz klampiarskych výrobkov	021 Stavby	m	2	14,30	28,60	34,32
65	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 360 mm - ozn. K 02 vid'. Výkaz klampiarskych výrobkov	021 Stavby	m	6,1	24,80	151,28	181,54
66	K	764410480.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm - ozn. K 02 vid'. Výkaz klampiarskych výrobkov	021 Stavby	m	27,4	35,10	961,74	1154,09
67	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm - ozn. K 03 vid'. Výkaz klampiarskych výrobkov	021 Stavby	ks	16	8,40	134,40	161,28
68	M	553440004100.S	Koleno lisované pozink farebný, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	16	12,10	193,60	232,32
69	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - ozn. K 03 vid'. Výkaz klampiarskych výrobkov	021 Stavby	m	35	37,40	1309,00	1570,80
70	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,841	92,00	77,37	92,85
71	K	781445203.S	Montáž keramických obkladov vonkajších stien do tmelu flexibilného (mrazuvzdorného) - systémové riešenie vr. list a doplnkov	021 Stavby	m2	9,172	31,90	292,59	351,10
72	M	597640000300.S	Obkladačky keramické	021 Stavby	m2	9,539	21,60	206,04	247,25

73	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,229	30,20	6,92	8,30
74	K	784452261.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	77,147	1,10	84,86	101,83
75	K	784452371.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	77,147	3,10	239,16	286,99
76	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	75	2,40	180,00	216,00
77	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	75	2,40	180,00	216,00
78	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	20	1,70	34,00	40,80
79	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	20	2,20	44,00	52,80
80	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	6	2,30	13,80	16,56
81	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvody	021 Stavby	ks	6	0,80	4,80	5,76
82	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	021 Stavby	ks	110	1,90	209,00	250,80
83	M	354410037500.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 24	021 Stavby	ks	55	1,20	66,00	79,20
84	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	021 Stavby	ks	55	0,70	38,50	46,20
85	M	354410067000.S.1	Tesniaci set	021 Stavby	ks	110	1,30	143,00	171,60
86	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	60	3,10	186,00	223,20
87	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	021 Stavby	ks	60	0,20	12,00	14,40
88	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	021 Stavby	ks	60	1,20	72,00	86,40
89	K	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	021 Stavby	ks	4	2,70	10,80	12,96
90	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	021 Stavby	ks	4	1,20	4,80	5,76
91	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	60	1,60	96,00	115,20
92	M	354410003300.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 1 skrutka bez prílohy	021 Stavby	ks	60	0,50	30,00	36,00
93	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	10	2,70	27,00	32,40
94	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapové označenie SO	021 Stavby	ks	10	1,50	15,00	18,00
95	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	20	1,90	38,00	45,60
96	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	20	1,40	28,00	33,60

97	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	021 Stavby	ks	6	11,40	68,40	82,08
98	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	021 Stavby	ks	6	7,80	46,80	56,16
99	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	021 Stavby	ks	12	5,30	63,60	76,32
100	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	021 Stavby	ks	12	0,20	2,40	2,88
101	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	021 Stavby	ks	12	2,80	33,60	40,32
102	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	021 Stavby	m	180	2,60	468,00	561,60
103	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	26	7,20	187,20	224,64
104	K	210222247.S	Svorčka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	6	3,40	20,40	24,48
105	M	354410004300.S	Svorčka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	6	1,80	10,80	12,96
106	K	MV	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	23,773	6,00	142,64	171,17
107	K	PM	Podružný materiál	021 Stavby	%	9,358	6,00	56,15	67,38
108	K	PPV	Podružný výkonov	021 Stavby	%	23,773	6,00	142,64	171,17
109	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	75	8,80	660,00	792,00
110	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	25	0,30	7,50	9,00
111	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rhyhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokaj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	75	3,30	247,50	297,00
112	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	021 Stavby	m2	30	2,50	75,00	90,00
113	K	MV	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	9,751	6,00	58,51	70,21
114	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	9,751	6,00	58,51	70,21
115	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) DEMONTÁŽE, LIKVIDÁCIA ODPADU	021 Stavby	hod	45	20,80	936,00	1123,20
116	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	16	27,40	438,40	526,08
117	K	HZS000115.S	Stavebno montážne práce PRENÁJOM PLOŠNIN	021 Stavby	hod	24	25,90	621,60	745,92
118	K	HZS000214.S	Proj. skutočného vyhotovenia	021 Stavby	hod	8	3,00	24,00	28,80
			Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa					115744,54	138893,45

ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA								
Názov výdavku		Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	
1	K 713127440.S	Tepelná fúkaná izolácia $\lambda=0,041$ vodorovných konštrukcií voľne hrúbky od 450 do 550 mm	021 Stavby	m3	142,512	75,50	10759,66	12911,59
2	K 712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy	021 Stavby	m2	309,808	1,10	340,79	408,95
3	M 283220003000.S	Parozábrana	021 Stavby	m2	356,279	1,60	570,05	684,06
4	K 713132212.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	021 Stavby	m2	16,051	2,60	41,73	50,08
5	M 283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	021 Stavby	m2	16,372	10,20	166,99	200,39
6	K 998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	8,24	49,90	411,18	493,41
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa						12290,39	14748,47	

IČO: 45



26301

OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

Názov výdavku		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	
1	K 962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	2,58	9,3	23,99	28,79
2	K 968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2	0,5	1,00	1,20
3	K 968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,105	8,3	9,17	11,01
4	K 968062247.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých vr. drevenej okenej výplne plochy nad 4 m2, -0,02300t	m2	20,5	3	61,50	73,80
5	K 968071135.S	Vyvesenie kovového kridla vrát pre opätovné osadenie plochy do 4 m2	ks	1	8,8	8,80	10,56
6	K 968071137.S	Vyvesenie kovového kridla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	8	6,5	52,00	62,40
7	K 968072559.S	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	48,16	5,3	255,25	306,30
8	K 764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	38,7	1,7	65,79	78,95
9	K 766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2	1,6	3,20	3,84
10	K 767000000.S	Demontáž mreží pre opätovné osadenie	m2	8,55	5,2	44,46	53,35
11	K 767658802.S	Demontáž brány rolavacej bez zateplenia do suti plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t	ks	1	94,9	94,90	113,88
12	K 766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exterierová a interierová)	m2	6,086	16,1	97,98	117,58
13	M 611410091020.S	Okno plastové - vid'. Výkaz stolárskych výrobkov	m2	6,085	191,7	1166,49	1399,79
14	K 766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exterierová a interierová)	m2	3,546	16,1	57,09	68,51
15	M 611420091040.S	Dvere plastové - vid'. Výkaz stolárskych výrobkov	m2	3,546	534,2	1894,27	2273,13
16	K 766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3	11,3	33,90	40,68
17	M 611560000300.S	Parapetná doska plastová, komórková vnútorná, šírka 250 mm, farba biela - ozn. S 01 vid'. Výkaz stolárskych výrobkov	m	2,5	14,5	36,25	43,50
18	M 611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	3	0,5	1,50	1,80

IČO: 4

SLOVAKIA

22926301

19	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1	15,2	15,20	18,24
20	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, komórková vnútorná, šírka 250 mm, farba biela - ozn. S 01 vid'. Výkaz stolárskych výrobkov	m	2	14,5	29,00	34,80
21	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela	ks	2	0,5	1,00	1,20
22	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,624	51,1	31,89	38,26
23	K	767640031.S	Montáž vetracích protidažďových hliníkových mreží	m2	20,5	10,9	223,45	268,14
24	M	553410097040.S	Protidažďová vetracia mreža hliníková š x v 1000x4100 mm, alt. ocel - ozn. Z 01 vid'. Výkaz zámočníckych výrobkov	m2	20,5	284,1	5824,05	6988,86
25	K	767651210.S	Montáž kovového krídla vrät, s plochou do 4 m2 vr. úpravy	ks	1	50	50,00	60,00
26	K	767658333.S	Montáž sekčnej garážovej brány plochy nad 6 do 9 m2	ks	1	562,2	562,20	674,64
27	M	553410062050.S	Brána sekčná zateplená s elektrickým pohonom, šxv 3000x2550 mm - ozn. S 07 vid'. Výkaz stolárskych výrobkov	ks	1	3457,5	3457,50	4149,00
28	K	767658335.S	Montáž sekčnej garážovej brány plochy nad 9 do 13 m2	ks	3	660,1	1980,30	2376,36
29	M	553410062070.S	Brána sekčná zateplená s elektrickým pohonom, šxv 3600x3600 mm - ozn. S 02 vid'. Výkaz stolárskych výrobkov	ks	2	4433,4	8866,80	10640,16
30	M	553410062065.S	Brána sekčná zateplená s elektrickým pohonom, šxv 3300x3600 mm - ozn. S 03 vid'. Výkaz stolárskych výrobkov	ks	1	4146,5	4146,50	4975,80
31	K	767662210.S	Montáž ocelových mreží	m2	8,55	10,5	89,78	107,73
32	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg vr. úpravy - ocelová brána	kg	250	2,1	525,00	630,00
33	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - ocelový rebrík	kg	130	1,4	182,00	218,40
34	K	998767103.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,862	61,1	113,77	136,52

35	K	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetonových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm. VRÁTANE SPÄTNEJ ÚPRAVY	m	30	10,7	321,00	385,20
36	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklompkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	8	7,4	59,20	71,04
37	M	343430004100.S	Bužírka zmršťovacia 4,8x2,4 mm, dĺžka 1 m	ks	8	0,5	4,00	4,80
38	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	4	5,3	21,20	25,44
39	M	358220001400.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 6 kA, 1 modul	ks	4	3,6	14,40	17,28
40	K	210290752.S	Montáž motorického spotrebiča - el. brana	ks	4	6,80	27,20	32,64
41	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	70	1,10	77,00	92,40
42	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	70	1,30	91,00	109,20
43	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,976	6,00	17,86	21,43
44	K	PM	Podružný materiál	%	1,112	6,00	6,67	8,01
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,976	6,00	17,86	21,43
46	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehladky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4	29,30	117,20	140,64
Spolu výdavky otvorových konštrukcií							30780,57	36 936,68



IČO: 45 30

26301

		VYKUROVACÍ SYSTÉM							
		Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	
1	K	972056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	021 Stavby	cm	700	1,20	840,00	1008,00
2	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	0,035	29,40	1,03	1,23
3	K	979011141.S	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	021 Stavby	t	0,035	9,20	0,32	0,39
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,035	16,50	0,58	0,69
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,035	13,20	0,46	0,55
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,035	1,40	0,05	0,06
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,035	45,70	1,60	1,92
8	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckych, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	165	6,20	1023,00	1227,60
9	M	4880000401	Tepelná izolácia z minerálnej vlny a Al fóliou, Thermo-tek PS Eco Alu, 15 / 30 mm	021 Stavby	m	30	3,20	96,00	115,20
10	M	4880000402	Tepelná izolácia z minerálnej vlny a Al fóliou, Thermo-tek PS Eco Alu, 18 / 30 mm	021 Stavby	m	40	3,20	128,00	153,60
11	M	4880000403	Tepelná izolácia z minerálnej vlny a Al fóliou, Thermo-tek PS Eco Alu, 22 / 30 mm	021 Stavby	m	60	3,30	198,00	237,60
12	M	4880000404	Tepelná izolácia z minerálnej vlny a Al fóliou, Thermo-tek PS Eco Alu, 28 / 30 mm	021 Stavby	m	10	3,40	34,00	40,80
13	M	4880000405	Tepelná izolácia z minerálnej vlny a Al fóliou, Thermo-tek PS Eco Alu, 35 / 30 mm	021 Stavby	m	25	3,70	92,50	111,00
14	M	4880000450	Tepelná izolácia z minerálnej vlny a Al fóliou, samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m	021 Stavby	ks	4	5,40	21,60	25,92
15	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,035	1,30	20,85	25,01
16	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	16,035	0,40	6,41	7,70
17	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	1	391,60	391,60	469,92
18	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	021 Stavby	ks	1	91,70	91,70	110,04

19	M	48600066520	Viessmann - rýchlomontážna sada, regulácia vykurovacích okruhov, sada so zmiešavačom RMS 32, DN 25, typ čerpadla Aplha2 25-60	021 Stavby	ks	1	500,00	500,00	600,00
20	M	4860006817	Viessmann - upevnenie na RMS DN25/32	021 Stavby	ks	1	33,00	33,00	39,60
21	M	4860006676	Viessmann - servomotor SR 10 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1	166,00	166,00	199,20
22	M	4860006701	Viessmann - rýchlomontážna sada, príslušenstvo - súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	021 Stavby	ks	2	35,00	70,00	84,00
23	M	48600051120	Viessmann - Vitodens odvod spalín, AZ - revízne koleno 87 st, 80/125 mm	021 Stavby	ks	1	61,30	61,30	73,56
24	M	48600051050	Viessmann - Vitodens odvod spalín, AZ - rúra, dĺžka 1,0 m, 80/125 mm	021 Stavby	ks	1	38,20	38,20	45,84
25	M	48600051090	Viessmann - Vitodens odvod spalín, AZ - posuvné hrdlo, 80/125 mm	021 Stavby	ks	1	25,40	25,40	30,48
26	M	4860005182	Viessmann - systém odvodu spalín z plastu, základná zostava šachty priemer 80 mm	021 Stavby	ks	1	85,00	85,00	102,00
27	M	4860005167	Viessmann - Vitodens odvod spalín, rúra pre odvod spalín, dĺžka 1,95 m, priemer 80 mm	021 Stavby	ks	3	32,00	96,00	115,20
28	M	4860005168	Viessmann - Vitodens odvod spalín, rúra pre odvod spalín, dĺžka 1,0 m, priemer 80 mm	021 Stavby	ks	1	20,00	20,00	24,00
29	K	731370005.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloиду závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,5 m3/h G 5/4"	021 Stavby	ks	1	47,90	47,90	57,48
30	M	4860004858	Viessmann - prípájacia sada vyk. okruhu s HVDT 49-60kW	021 Stavby	ks	1	1370,00	1370,00	1644,00
31	M	4,86001E+12	Viessmann - stenový držiak pre podstavnú sadu vrátane snímača teploty HVDT	021 Stavby	ks	1	30,00	30,00	36,00
32	M	48600061801	Viessmann - plynový filter DN 20	021 Stavby	ks	1	87,00	87,00	104,40
33	M	48600061822	Viessmann - Vitotrol 200-A diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh	021 Stavby	ks	1	185,00	185,00	222,00
34	M	48600061811	Viessmann - rozširovacia sada pre vykurovací okruh so zmiešavačom	021 Stavby	ks	1	260,00	260,00	312,00
35	K	998731201.S	Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	68,664	3,30	226,59	271,91
36	K	998731293.S	Kotolne, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	68,664	1,00	68,66	82,40
37	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	021 Stavby	ks	1	14,30	14,30	17,16
38	M	484630006500.S	Flamco - nádoba expanzná s membránou Contraflex, objem 50 l	021 Stavby	ks	1	120,10	120,10	144,12
39	K	732331983.S	Montáž armatúry na pripojenie expanznej nádoby 1"	021 Stavby	ks	1	5,80	5,80	6,96

UPLATENIE

055

IČO: 45 300 5

40	M	4860000093	Flamco - Flexcontrol 1", pre napojenie expanzných nádob	021 Stavby	ks	1	46,50	46,50	55,80
41	K	732421070	Montáž úpravne vody	021 Stavby	ks	1	7,60	7,60	9,12
42	M	4880002003	Úprava vody AQUATECH Prešov, EUV 25 , 25 - 1"	021 Stavby	ks	1	143,40	143,40	172,08
43	K	998732201.S	Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,379	1,10	3,72	4,46
44	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	3,379	0,40	1,35	1,62
45	K	733125003.S	Potrubié z uhlíkovej ocele DN 15, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	220	15,70	3454,00	4144,80
46	K	733125006.S	Potrubié z uhlíkovej ocele DN 18, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	55	16,60	913,00	1095,60
47	K	733125009.S	Potrubié z uhlíkovej ocele DN 22, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	75	18,40	1380,00	1656,00
48	K	733125012.S	Potrubié z uhlíkovej ocele DN 28, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	10	22,60	226,00	271,20
49	K	733125015.S	Potrubié z uhlíkovej ocele DN 35, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	25	24,50	612,50	735,00
50	K	733181357.S	Montáž odľučovača vzduchu závitový spoj G 5/4	021 Stavby	ks	1	6,00	6,00	7,20
51	M	48600012642	Flamco - zariadenie pre odkalenie a plavákové odvzdušnenie s odplynením, typ Flamcovent Clean Smart, DN 32	021 Stavby	ks	1	225,30	225,30	270,36
52	K	733191204.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	385	0,60	231,00	277,20
53	K	998733201.S	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	70,796	1,40	99,11	118,94
54	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	70,796	0,60	42,48	50,97
55	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	2	2,50	5,00	6,00
56	M	551210009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	021 Stavby	ks	2	9,10	18,20	21,84
57	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického regulačného G 1/2	021 Stavby	ks	64	4,10	262,40	314,88
58	M	48710011020	Herz priamy ventil TS-90, pre presné rúrky, 1/2"	021 Stavby	ks	32	14,50	464,00	556,80
59	M	48710011200	Herz spiatočkový ventil priamy s prednastavením RL-5, pre presné rúrky, 1/2"	021 Stavby	ks	32	11,60	371,20	445,44
60	M	4871001150	Herz prechodka s mäkkým tesnením na presnú rúrku - 15	021 Stavby	ks	64	3,50	224,00	268,80
61	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	021 Stavby	ks	1	5,60	5,60	6,72
62	M	4871001202	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventílkami, DN 25	021 Stavby	ks	1	65,20	65,20	78,24

63	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice jednoduchej	021 Stavby	súb	32	2,10	67,20	80,64
64	M	4871001005	Herz termostatická hlavica v masívnom vyhotovení "Hercules"	021 Stavby	ks	32	35,60	1139,20	1367,04
65	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	021 Stavby	ks	2	4,00	8,00	9,60
66	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka	021 Stavby	ks	2	19,50	39,00	46,80
67	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného G 3/4	021 Stavby	ks	1	4,30	4,30	5,16
68	M	4860001010	Flamco - poistný ventil - Prescor 200 - 3/4" - 3 bar	021 Stavby	ks	1	15,10	15,10	18,12
69	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	4	7,90	31,60	37,92
70	K	734421130.S	Tlakomer 0-10 MPa priemer 160	021 Stavby	ks	1	45,40	45,40	54,48
71	K	734494213.S	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akoš mat. 22 353,0 G 1/2	021 Stavby	ks	1	7,80	7,80	9,36
72	K	734499211.S	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	1	4,90	4,90	5,88
73	K	998734201.S	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	27,892	0,20	5,58	6,69
74	K	998734293.S	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	27,892	0,40	11,16	13,39
75	K	735000912.S	Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	32	6,00	192,00	230,40
76	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4	12,20	48,80	58,56
77	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	7	12,90	90,30	108,36
78	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4	13,70	54,80	65,76
79	K	735154121.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2	12,50	25,00	30,00
80	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1	12,40	12,40	14,88
81	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	7	13,30	93,10	111,72
82	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4	14,10	56,40	67,68
83	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1	18,20	18,20	21,84
84	K	735154221.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2	13,60	27,20	32,64
85	M	K00116005009016011	Radiátor KORAD 11K 600x0500	021 Stavby	ks	4	82,20	328,80	394,56
86	M	K00116007009016011	Radiátor KORAD 11K 600x0700	021 Stavby	ks	7	100,20	701,40	841,68
87	M	K00116010009016011	Radiátor KORAD 11K 600x1000	021 Stavby	ks	2	127,20	254,40	305,28

MIETZBACH

88	M	K00116012009016011	Radiátor KORAD 11K 600x1200	021 Stavby	ks	2	145,20	290,40	348,48
89	M	K00216008009016011	Radiátor KORAD 21K 600x0800	021 Stavby	ks	1	141,70	141,70	170,04
90	M	K00224008009016011	Radiátor KORAD 22K 400x0800	021 Stavby	ks	2	136,60	273,20	327,84
91	M	K00226005009016011	Radiátor KORAD 22K 600x0500	021 Stavby	ks	1	116,60	116,60	139,92
92	M	K00226007009016011	Radiátor KORAD 22K 600x0700	021 Stavby	ks	1	79,40	79,40	95,28
93	M	K00226008009016011	Radiátor KORAD 22K 600x0800	021 Stavby	ks	3	87,60	262,80	315,36
94	M	K00226009009016011	Radiátor KORAD 22K 600x0900	021 Stavby	ks	2	177,60	355,20	426,24
95	M	K00226012009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1200	021 Stavby	ks	4	120,50	482,00	578,40
96	M	K00226018009016011	Radiátor KORAD 22K 600x1800	021 Stavby	ks	1	170,00	170,00	204,00
97	M	K00334008009016011	Radiátor KORAD 33K 400x0800	021 Stavby	ks	2	213,30	426,60	511,92
98	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	15	6,00	90,00	108,00
99	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové a trojradové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	17	11,70	198,90	238,68
100	K	735191905.S	Vykurovacie telesá, odzdušenie telesa	021 Stavby	ks	18	1,20	21,60	25,92
101	K	998735201.S	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	48,187	1,60	77,10	92,52
102	K	998735293.S	Vykurovacie telesá, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	48,187	0,60	28,91	34,69
103	M	491100001	Uloženie normalizované	021 Stavby	kg	30	1,40	42,00	50,40
104	M	491100002	Doplnkové konštrukcie	021 Stavby	kg	50	1,80	90,00	108,00
105	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	80	6,40	512,00	614,40
106	K	998767201.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,554	0,90	5,90	7,08
107	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	6,554	0,50	3,28	3,93
108	K	783224900.S	Nátery kov. stav. doplň. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobne	021 Stavby	m2	2	7,70	15,40	18,48
109	K	HZS000113.S	Demontáž kotolne, vykurovacej sústavy na 1. NP a 2. NP, vypustenie vody zo sústavy	021 Stavby	hod	32	24,10	771,20	925,44
110	K	HZS000125.S	Uvedenie plynového kotla do prevádzky, obliadka pred UDP, dopravné	021 Stavby	hod	6	26,50	159,00	190,80
111	K	HZS-004	Úradná tlaková skúška, TI	021 Stavby	hod	6	50,00	300,00	360,00
112	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	48	5,30	254,40	305,28
113	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	72	5,00	360,00	432,00
114	K	HZS-030	Odvoz odpadu do zberného dvora	021 Stavby	hod	4	50,00	200,00	240,00
Spolu výdavky vykurovacieho systému								24275,14	29130,16

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaný ch subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
²				
SPOLU				

V Kravanoch, dňa 06.11.2024

059 18
IČO: 45 300 534

Ivan Michlík/ konateľ³

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo

² Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov tabuľka bude prázdna

³ Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca